



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
COMPOSIÇÃO 2

EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: RUA PROJETADA - DISTRITO DE SANTA CRUZ - PRÓXIMA A CABINE POLICIAL

TABELA/DATA BASE: SINAPI 09/2023 - DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTID.	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	
						PR. UNIT.(R\$)	PR. Total (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	5684	SINAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,009	R\$ 167,73	R\$ 1,51
1.2	5685	SINAP	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,021	R\$ 71,36	R\$ 1,50
1.3	5901	SINAP	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,002	R\$ 334,21	R\$ 0,67
1.4	5903	SINAP	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,028	R\$ 89,36	R\$ 2,50
1.5	5932	SINAP	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,008	R\$ 281,82	R\$ 2,25
1.6	5934	SINAP	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,022	R\$ 111,50	R\$ 2,45
1.7	88316	SINAP	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$ 24,82	R\$ 0,75
1.8	4748	SINAP	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	1	R\$ 98,08	R\$ 98,08
							R\$ 109,71