



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: RUA PROJETADA - DISTRITO DE SANTA CRUZ - PRÓXIMA A CABINE POLICIAL

TABELA/DATA BASE: SINAPI 09/2023 - DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTID.	MEMORIAL DESCRITIVO
1						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	COMP 01	SINAPI	PLACA DE OBRA	M2	2,50	A placa de identificação do empreendimento deverá ser colocada em local designado pela fiscalização e deverá constar todas as informações do contrato.
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00	Barracão em madeira para depósito de ferramentas.
1.3	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	4,00	Barracão em madeira para trocas de roupas e assentamento de banheiro provisório anexo ao Barracão de materiais
1.4	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	82,00	Perímetro da Rua Virgínia Roberto Camacho
2						
MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	172,00	Remoção de 0,3 metros de terra para adequar a subbase para o recebimento da pavimentação.
2.2	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	172,00	Remoção de 0,3 metros de terra para adequar a subbase para o recebimento da pavimentação.
2.3	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	344,00	Remoção de 0,3 metros de terra para adequar a subbase para o recebimento da pavimentação, abastecimento e desabastecimento em 500 metros.
3						
ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO						
3.1	COMP 02	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM BICA CORRIDA	M3	57,10	82 metros de percurso vezes 6 metros de largura com 0,2 metros de base.
3.2	101167	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	549,31	82 metros de percurso vezes 6 metros de largura.
4						
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO						
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	164,00	82 metros de mão e 82 metros de contra-mão.