

# MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

## 3.0 - MOVIMENTO DE TERRA

### MURO DE CONCRETO CICLÓPICO

Processo: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO  
ANTÔNIO DE PÁDUA

Endereço: Rua Helena Chicrala - s/nº - Morro da Caixa D'Água - Sr Geraldo da Máquina

Município: 1º Distrito - Santo Antônio de Pádua - RJ

Natureza: Programa Recurso Próprio

3.1	03.001.0001-B	<b>3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA</b> ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	<b>28,78</b>	M3
-----	---------------	--	--------------	----

V1=2,25M2\*11,00M=24,75M3  
V2=0,62M2\*6,50=4,03M3  
TOTAL=28,78

3.2	03.009.0005-A	<b>3.2 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE</b> ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO, PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATÉ 1KM, INCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	<b>50,37</b>	M3
-----	---------------	--	--------------	----

V1=4,75M2\*9,50M=45,12M3  
V2=1,50M2\*3,50=5,25M3  
TOTAL=50,37